

## Bergamon 210, 211, 212

Bratislava, ul. Mlynské Nivy

Paženie stavebnej jamy a založenie objektov



### Projekt

Projekt vznikol na okraji ružinovskej časti Prievoz - Mlynské Nivy. Mení bývalý priemyselný areál na štvrt s bývaním a administratívou.

### Úloha

Hlavnou úlohou projektu bolo pozdĺž lokálnej komunikácie so sieťami zabezpečiť stavebnú jamu o rozmeroch cca 150 x 30m hĺbky do 4 m a založenie objektov.

## Riešenie

Paženie stavebnej jamy v tesnej blízkosti novo skolaudovanej kanalizácie a prístupovej cesty bolo zrealizované bez kotvenia zo stĺpov z tryskovej injektáže – Soilcrete.

Po zhotovení výkopu sa pristúpilo k zakladaniu objektov na stĺpoch z tryskovej injektáže – Soilcrete s priemerom od 1,2m do 2,4m v závislosti od statického zaťaženia objektu.

## Informácie o projekte

### Stavebník

YIT Slovakia a.s.

### Keller spoločnosť/ spoločnosti

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

### Objednávateľ

YIT Slovakia a.s.

### Riešenia

Únosnosť a sadanie  
Zabezpečenie výkopov

### Segment trhu

Administratíva a bývanie

### Technológie

Trysková injektáž